

Uitleg over de werkwijze van een laminaatvloer gelegd op een cement-/gipsgebonden werkvloer:

Alvorens de werkzaamheden kunnen worden gestart, wordt het laminaat voortijdig bij u bezorgd. De levering zal in ieder geval 48-uur voor het leggen ervan ingepland worden. Het is voor het laminaat van belang dat het in de te beleggen ruimten kan acclimatiseren. Het is daarbij van belang dat het laminaat in het midden van de ruimte komt te liggen met een minimum temperatuur van 18 °C.

Bij de start van de werkzaamheden zal de cement-/gipsgebonden ondervloer in de eerste instantie voor de laatste maal op restvochtgehalte en temperatuur worden gecontroleerd. Als de waarden in orde zijn, dan kan er een start worden gemaakt met het leggen van de tussenvloer. Om te voorkomen dat er restvocht uit de werkvloer in de laminaatvloer kan trekken, wordt er een dampdichte folie gelegd. Door de banen folie aan elkaar te tappen ontstaat er een vochtscherf waar geen vocht doorheen kan trekken. Hierna de tussenvloer, die een geluids- en warmte-isolerende en een egaliserende functie heeft, worden gelegd.

Als de ondergrond voldoende is voorbereid, dan kan er een start worden gemaakt met het uitmeten van de laminaatvloer. In beginsel wordt het laminaat aan alle kanten uitgemeten voor een zo logisch mogelijke start. Na het bepalen van de startlijn wordt er aan de langste wand begonnen met het leggen van de laminaatvloer. De stroken zullen door middel van een klikverbinding met elkaar worden verbonden, lijm zal hiervoor niet nodig zijn. Op deze manier wordt de totale vloer gelegd.

Bij het gereedkomen van de legwerkzaamheden zal er tussen de parketvloer en de wand een opening achterblijven. Het wordt aanbevolen om dit af te werken met bijvoorbeeld een plint en/of een afdeklap. Als u heeft gekozen om deze optie door Luxoket te laten verzorgen, dan zullen wij zorgdragen voor een strakke afwerking die goed aansluit op uw vloer. Afhankelijk van uw keuze zullen wij na het monteren van MDF-plinten, de bovenzijde en in de hoeken afkitten. Hiervoor maken wij gebruik van een acrylaatkit. Doorgaans zijn de plinten voorgelakt. Volgens de regels zou het wenselijk zijn om de plinten nog eenmaal te voorzien van een laagje lak. Vooral voor de aangebrachte kit wordt er aanbevolen om dit te doen. Wanneer u heeft gekozen voor een systeemplint, dan zal kitten en schilderen overbodig zijn.

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, dan wordt al het afval opgeruimd. Hierbij zal het afval worden gescheiden in papier/karton, plastic en restafval zodat u dit gemakkelijk bij de plaatselijke afvalverwerker kan aanbieden. De vloer zal ten slotte worden gestofzuigd en u kunt heerlijk genieten van uw nieuwe laminaatvloer.

Als onderhoud willen we u aanbevelen om zoveel mogelijk gebruik te maken van stofzuigen/stofwissen. Indien u de vloer nat zou willen afnemen, doet u dit dan met een lichtvochtige uitgewrongen dweil i.c.m. de neutrale laminaat-reiniger. U ontvangt van ons een geschikt reinigingsmiddel bij de oplevering van de nieuwe laminaatvloer. Tevens wordt er aanbevolen om meubilair te voorzien van viltbeschermers en het plaatsen van een goede schoonloopmat. Dit alles ter bescherming van uw laminaatvloer voor een zo lang mogelijk plezier ervan.