

## **Uitleg over de werkzaamheden van het schuren van een parketvloer:**

Tijdens de werkzaamheden wordt de vloer in drie fasen geschuurd. Eerst wordt het grote vlak geschuurd, waarbij de randen apart worden geschuurd. Indien noodzakelijk zullen er tijdens de schuurwerkzaamheden van de parketvloer de zichtbaar geworden spijkerkopjes handmatig worden weggetikt. Nadat de volledige vloer is gecontroleerd, wordt de vloer vervolgens opgevuld. Het vullen wordt gedaan d.m.v. een papje van schuurstof van de vloer i.c.m. een speciaal soort lijm. Indien van toepassing zullen de aanwezige vellinggroeven tussen het schuren door uitgefreesd worden. Zodra het vulsel voldoende is gedroogd, dan kan de vloer voor de laatste keer worden geschuurd. Als de schuurwerkzaamheden zijn afgerond, die nagenoeg stofvrij worden uitgevoerd, dan wordt de vloer gepolijst om een glad en streeploos resultaat te krijgen. Wederom zullen de randen en hoekjes apart worden gepolijst. Na deze werkzaamheden is de vloer klaar voor de eindafwerking.

Afhankelijk van uw keuze worden er vóór het afwerken van de vloer plinten geplaatst op de vloer. De plinten zullen netjes in verstek worden gezaagd in de hoeken en aan de bovenzijde en in de hoeken netjes worden afgekit. Omdat de plinten zijn voorgelakt, wordt er geadviseerd om de plinten af te werken met 1 laag verf.

Afhankelijk van de keuze wordt de vloer met een olie-, lak- of olie- en lakafwerking behandeld.

Bij een olieafwerking wordt er 1 laag olie aangebracht. I.v.m. het drogen van de olie is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen.

Bij een lakafwerking zullen er 3 laklagen worden geplaatst. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen.

Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen.

Bij een olie- en lakafwerking dient er ook 24 uur te worden gewacht, voordat de lak op de olie kan worden aangebracht. De lak zal in 2 lagen worden aangebracht. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen. In alle gevallen dient het onderhoudsadvies, dat u bij oplevering ontvangt, te worden opgevolgd.

